

Nhập nội dung TBMT

Thông tin chung				
Số TBMT	20201275664-00	Ngày đăng tải		
Hình thức thông báo	Đăng lần đầu			
Loại thông báo	Thông báo thực			
Lĩnh vực	Phi tư vấn			
Bên mời thầu	Công ty Thủy điện Đồng Nai			
Chủ đầu tư				
Tên gói thầu	Kiểm định định kỳ TU, TI NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4			
Phân loại	Hoạt động chi thường xuyên			
Tên dự toán mua sắm	SXKD năm 2021			
Chi tiết nguồn vốn	SXKD điện năm 2021			
Loại hợp đồng	Trọn gói			
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Chào hàng cạnh tranh rút gọn	Trong nước		
Phương thức	Một giai đoạn một túi hồ sơ			
Thời gian thực hiện hợp đồng	07 Tháng			

Cách thức tham dự thầu	
Hình thức dự thầu	Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày	
Phát hành E-HSMT	Miễn phí
Thời hạn hiệu lực của E-HSDT	60 Ngày
Địa điểm nhận E-HSDT	web site: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Địa điểm thực hiện gói thầu	Tỉnh Lâm Đồng
Thời hạn hiệu lực của E-HSDT	60 Ngày

Mở thầu	
Thời điểm đóng/ mở thầu	04/01/2021 15:00
Địa điểm mở thầu	website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Dự toán gói thầu	227.683.066 VND
Số tiền bằng chữ	Hai trăm hai mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi ba nghìn sáu mươi sáu đồng chẵn

Mẫu số 01

PHẠM VI CUNG CẤP VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Bên mời thầu liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ khối lượng mời thầu và các mô tả dịch vụ với các diễn giải chi tiết (nếu thấy cần thiết).

Tiến độ thực hiện gói thầu		07 Tháng		
STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng
1	Kiểm định Máy biến dòng điện 220kV DN3	Kiểm định sai số Máy biến dòng điện 220kV: Kiểm định cấp chính xác đo lường: - Cấp điện áp: 220 kV - Tỉ số biến: 600/1 A - Cấp chính xác: 0,2 - Model: LCWB7-220	Máy	12
2	Kiểm định Máy biến dòng điện 220kV DN4	Kiểm định sai số Máy biến dòng điện 220kV: Kiểm định cấp chính xác đo lường: - Cấp điện áp: 220 kV - Tỉ số biến: 1200/1 A - Cấp chính xác: 0,2 - Model: LCWB7-220	Máy	12
3	Kiểm định Máy biến điện áp 220kV	Kiểm định sai số Máy biến điện áp 220kV: Kiểm định cấp chính xác đo lường: - Cấp điện áp: 220 kV - Tỉ số biến: 220.000:√3/110:√3V - Cấp chính xác: 0,2 - Model: TYD220/√3-0.01H.	Máy	12
4	Kiểm định Máy biến dòng điện 15,75kV DN3	Kiểm định sai số Máy biến dòng điện đầu cực 15,75kV: Kiểm định cấp chính xác đo lường: - Cấp điện áp: 15,75 kV - Tỉ số biến: 5000/1/1 A - Cấp chính xác: 0,2/0,2 - Model: IORAZSN	Máy	6
5	Kiểm định Máy biến dòng điện 15,75kV DN4	Kiểm định Máy biến dòng điện 15,75kV: Kiểm định cấp chính xác đo lường: - Cấp điện áp: 15,75 kV - Tỉ số biến: 10.000/1/1 A - Cấp chính xác: 0,2/0,2- Model: IORAZSN	Máy	6
6	Kiểm định Máy biến điện áp 15,75kV	Kiểm định Máy biến điện áp 15,75kV: Kiểm định cấp chính xác đo lường: - Cấp điện áp: 15,75 kV - Tỉ số biến: 15750:√3/110:√3V - Cấp chính xác: 0,2 - Model: EPR20Z	Máy	12
7	Thí nghiệm hệ thống mạch dòng điện	Thí nghiệm hệ thống mạch dòng điện	hệ thống mạch	4

